

УТВЕРЖДАЮ
Арендатор ИП Лахай М.Я.

ФИО

Подпись

М.П.

«30» 10 2019г.

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА

Проходная рубка

<u>Характеристика местоположения лесного участка</u>	
Наименование лесничества (лесопарка)	Поддорское
Наименование участкового лесничества	Дороганское
Категория защитных лесов	Запретные полосы
Номер квартала, номер выдела	кв. 176 выд. 4
Площадь лесного участка	8,2 га
<u>Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами (до рубки)</u>	
Состав насаждения	7С2Б1Ос+Е
Возраст, лет	50
Полнота	0.7
Происхождение	Естественное
Сумма площадей сечений	
<u>Характеристика лесорастительных и других условий</u>	
Рельеф	Равнинный
Тип лесорастительных условий, тип леса	ЧС А2
<u>Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами</u>	
Интенсивность рубки ухода	25,2 %
Объем вырубаемой древесины	409 м3
<u>Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательность их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волока, технологические (погрузочные) пункты)</u>	
Характеристика вырубаемой части насаждения	С-32,Б-10, Ос-6, Е-2 м3 на 1 га
Объем вырубаемой древесины	409 м3
Исходный запас	198 м3 на 1га
Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами	ПРХ

Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

<u>№№</u>	<u>Этапы работ</u>	<u>Сроки проведения</u>	<u>Проектируемые результаты по этапам</u>
1	Подготовительные лесосечные работы	По лесной декларации	Границы, погрузки, рубка аварийных деревьев, установка знаков.
2	Основные лесосечные работы	По лесной декларации	Валка, трелевка, складирование, ТДТ-55, б/п «Штиль».
3	Заключительные этапы лесосечных работ	По лесной декларации	Доочистка мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	Согласно лесной декларации не позднее 6 месяцев со дня окончания выполненных лесосечных работ	Акт осмотра лесосект.

Характеристика насаждение после проведения мероприятий по уходу за лесами (состав и полнота)	7С2Б1Е+Ос 0.5
--	---------------

Технология выполнения работ:

(описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волока, технологические (погрузочные) пункты):

- разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;
- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;
- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;
- установка информационных знаков.

Проект составил Лахав / Лахав О.А. / «30» 10 2019г.
подпись (ФИО)

УТВЕРЖДАЮ
Арендатор ИП Лахай М.Я.

ФИО _____ подписи _____
М.П. _____
«30» 10 2019г.

ПРОЕКТ РУБОК УХОДА Проходная рубка

<u>Характеристика местоположения лесного участка</u>	
Наименование лесничества (лесопарка)	Поддорское
Наименование участкового лесничества	Дороганское
Категория защитных лесов	Запретные полосы
Номер квартала, номер выдела	кв. 176 выд.24
Площадь лесного участка	7,9га
<u>Исходная характеристика насаждения до проведения мероприятий по уходу за лесами (до рубки)</u>	
Состав насаждения	6Б3Ос1С+Е
Возраст, лет	45
Полнота	0,7
Происхождение	Естественное
Сумма площадей сечений	
<u>Характеристика лесорастительных и других условий</u>	
Рельеф	Равнинный
Тип лесорастительных условий, тип леса	КС Б2
<u>Основные характеристики мероприятий по уходу за лесами</u>	
Интенсивность рубки ухода	25%
Объем вырубаемой древесины	313
<u>Описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательность их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волока, технологические (погрузочные) пункты)</u>	
Характеристика вырубаемой части насаждения	Б-22, Ос-15, С-2, Е-1 м3 на 1 га
Объем вырубаемой древесины	313
Исходный запас	158
Наименование вида (видов) мероприятий по уходу за лесами	ПРХ

Содержание, этапы работ, сроки их выполнения и результаты

<u>№№</u>	<u>Этапы работ</u>	<u>Сроки проведения</u>	<u>Проектируемые результаты по этапам</u>
1	Подготовительные лесосечные работы	По лесной декларации	Границы, погрузки, рубка аварийных деревьев, установка знаков.
2	Основные лесосечные работы	По лесной декларации	Валка, трелевка, складирование, ТДТ-55, б/п «Штиль».
3	Заключительные этапы лесосечных работ	По лесной декларации	Доочистка мест рубок от порубочных остатков.
4	Учет и оценка результатов работ	Согласно лесной декларации не позднее 6 месяцев со дня окончания выполненных лесосечных работ	Акт осмотра лесосект.

Характеристика насаждение после проведения мероприятий по уходу за лесами (состав и полнота)	7Б2Ос1С+Е 0.5
--	---------------

Технология выполнения работ:

(описание технологий выполнения работ с указанием выполняемых технологических операций, последовательности их выполнения по элементам лесосеки (технологические полосы, волока, технологические (погрузочные) пункты):

— разметка в натуре границ погрузочных пунктов, магистральных и пасечных волоков (технологических коридоров), производственных и бытовых площадок;

- разметка в натуре границ мест размещения лесных складов;

- рубка деревьев на площадках погрузочных пунктов, трассах волоков, в местах размещения лесных складов, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;

- рубка аварийных деревьев за границами лесосеки, угрожающих безопасной работе, включая виды (породы) деревьев и кустарников, заготовка которых не допускается;

- установка информационных знаков.

Проект составил Лахав / Лахав Д А / «30» 10 2019г.
подпись (ФИО)